

Tekintetes Bizottmány!

Miután a nagy kir. várkert alatti építkezésekhez tartozó gépház kéményének befödésére, az eredetileg tervezett horogany lemez födemény és koronás díszítmény helyett, újabb tervet szerint öntött vasból készült koronás ékítmény, és pikkelyes palatö födemény ajánlkozott alkalmatolni azon okból mivel előutóbbi nem csak az idő visszontag-
ságainak, hanem a kéménytől kiáradó hőég káros befolyásának is jobban ellenáll, ennél fogva a kifejtéssel alólírott építész /- alá
mellékelve előterjeszti a kimutatást azon öfvegekről, melyek az eredeti
terv szerint készített költségvetésben ezen munka előállítására felvétehet,
és melyek az újabb tervet szerinti előállításához szükségesek lenné-
nek. —

Ezen öfveállításból kikönik, hogy a régi terv szerinti szándékoll
előállításra felvett költségvetési öfveg szerint 1321 f.-

Az újabb tervet szerinti előállítás pedig igénylent 1181 f.-

Ennél fogva tehát megtakarítás lenne 140 f.-

melynek alapján, és főleg a fent említett oknál fogva, ezen munká-
nak az újabb tervet szerinti módosított előállítására, az engedély
megadásti kértik.

A Tekintetes Építési Bizottmányának

kegyelmezőleg

M. M. K. K. K.
E. K. K.

Budapest 1876 évi Május hó 20^{ik}

F. K. K. K. K.
K. K. K.

A magy. kir. Várkeres,
Tekintets. Építési lakottá.
Gához

Ujfal Miklós
építész

A gépház keményének beföldi
sénéi, a régi és újabb terreket fe-
rinti költségek öpziállítását mu-
latya be, és újabb terreket enged-
delvényeket ker.

2 Ter
1 Kimutatás
1 Kéltégetés, Öll. 21

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag			
		Folyam Current 0 1 "	Négyzög Quadrat 0 1 "	Köb Kubik 0 1 "	Oszt. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.	
Nr.	Benennung des Gegenstandes							
<u>Összeállítás</u>								
<p>A Budapesti magy. kir. parkerd alatti építkezéshoz tartozó gépház kéményének, a régi terv szerinti préselt horgany lemezzel vastébbel befodására, és koronás díszítésére, az eredeti költségvetésben felvett öprez, — és az újabban szerkesztett Angol palatörvény befodás és ontott vasból készített koronás díszítmény előállítására iránt benyújtott költségvetés öpregeinek kimutatása felett.</p>								
<u>I A régi terv szerinti költségvetésben felvett:</u>								
<u>1. Bádósos munkákra</u>								
<p>A kéménytetőzetnek pithely alakú préselt horganylemezzel leendő befodására 7. 5. 6 négyprémert a 16 . 285 -</p>								
<p>A folyó ol gerincz el a 10 - 90 -</p>								
<p>1 darab koronás díszítmény préselt horganylemeztől a rajz szerint 4' átmérővel 2' magassággal 270 -</p>								
<p>A felső párkányzat befodására 2' 4" 0" négyprémert a 13 50 36 -</p>								
<u>2. Lakatos munkákra</u>								
<p>12 máxsa koronából vastétő szerkezet a kéménynél felállításával együtt 30 - 360 -</p>								
<p>Villámharitó, az aranyzott enicszal és levezető sínekkel felszerelve 280 -</p>								
<p>Az eredeti költségvetés szerinti öprez tétele 1325 -</p>								

Szerkesztő J. L. magyar kir. útvar papír- és kőnyomtatás, egyetemen 4. sz. Budapest.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current 0 / / "	Négyszög Quadrat 0 / / "	Köb Kubik 0 / / "	Osztr. é. östr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	<i>Öltétel</i>						<i>1321 -</i>
	<u><i>II. Az új tervet szerint felkészítettnek</i></u>						
	<u><i>1. Acsmunka.</i></u>						
	<i>Deszkából képfelendő iv alaki tetőrács (Böfhubögeni)</i>					<i>50 -</i>	
	<i>Gyálatatlan bozefakárás 1/4" deszkából</i>					<i>50 -</i>	
	<i>Gyálatatlan lábozat párkányrács, horganylemezzel befödésre, 1/8" kes puha fából, csavarokkal meg erősítéssel</i>					<i>15 -</i>	
	<u><i>Falafödőmunka.</i></u>						
	<i>Pikkely alaki palafödőmény</i>					<i>100 -</i>	
	<u><i>Budogi munka.</i></u>						
	<i>A felső párkány horganylemezzel befödése</i>					<i>36 -</i>	
	<u><i>Öntött vas munka.</i></u>						
	<i>Öll Antal vállalkozó költőgéretre szerint a kéménycső 2 1/2" vastag lemezből, a fűtéses falkapcsolattal, továbbá a kornai díszítőmény öntöttvasból, egy villámhárító rúd, aranyozott réz csucssal kerülve</i>					<i>799</i>	
	<i>20 folyó ol levezető sín</i>				<i>3 50</i>	<i>91 -</i>	
	<u><i>Mázoló munka.</i></u>						
	<i>A felső díszítőmény olajmázzal ellátása</i>					<i>40</i>	
	<i>Az új tervet szerint Öpörcsen</i>						<i>1181 -</i>
	<i>E szerint tehát az újabb terv szerint megtakarítás leent.</i>						<i>140 -</i>
	<i>Budapest 1876 évi Május hó 20^{ka}</i>						
	<i>M. Miklósffy</i>						
	<i>Erőssé</i>						